

Aménagement Rénovation Bordelaise

Mme et Mr Duplessis
45 avenue Arago
33600 PESSAC

Appartement situé 73 quai des Chartrons - 33300 BORDEAUX

29/03/20

DEVIS N° 100 101 102

DESCRIPTION	Salle de bain	Salle d'eau
PLOMBERIE		
Dépose sanitaire et mise en décharge	300,00	200,00
Fourniture et pose d'une baignoire	615,00	
Fourniture et pose de mitigeur de baignoire	212,00	
Fourniture et pose de mitigeurs salle de bain (2 vasques)	346,00	
Fourniture et pose meuble double vasque y compris miroir et luminaire	820,00	
Fourniture et pose de branchement machine à laver	155,00	
Fourniture et pose de cumulus 200 l horizontal	1 320,00	
Pose WC suspendu dans salle d'eau		620,00
Fourniture et pose d'un ensemble de douche DESIGN		281,00
Fourniture et pose de receveur de douche 90 par 90		513,00
Fourniture et pose de mitigeur de douche		188,00
Fourniture et pose de mitigeur salle d'eau (1 vasque)		158,00
Fourniture et pose de porte de douche en verre sécurit		438,00
Fourniture et pose meuble vasque y compris miroir et luminaire		620,00
Fourniture et pose branchement d'évier eau chaude - froide et vidange	265,00	265,00
ELECTRICITE		
Eclairage par spots TBT		
Fourniture et pose de 12 spots 12 v blancs orientables	328,00	164,00
Fourniture et pose de 2 spots 12v blancs étanche	52,00	52,00
Eclairage sur meubles	89,00	89,00
Alimentation sèche serviettes	82,00	
Fourniture et pose d'un sèche serviettes atlantic 2012-750 watts	426,00	
Prise de service à hauteur	156,00	81,00
PLATRIERIE PEINTURE		
PLAFONDS		
Faux plafond BA13 sur rails, bandes à joints, lissage, ponçage	336,00	218,00
1c impression - 2 c peinture glycéro mate Montana	124,00	83,00
Peinture préparation , ponçage 2 c de finition	96,00	64,00
MURS		
Fourniture faïences sur murs : Pose avec finitions	614,00	403,00
Peinture préparation , ponçage 2 c de finition	347,00	215,00
SOLS		
Fourniture carrelage	368,00	286,00
Pose carrelage	286,00	189,00
Plinthes carrelage	161,00	80,00
Seuil de compensation	50,00	50,00
Mode de règlement :	TOTAL HT	7 548,00 €
40% d'acompte au début des travaux	TVA 7%	528,36 €
30% en cours de travaux	TOTAL TTC	8 076,36 €
Solde à réception du chantier	TOTAL GENERAL	13 701,35 €

Devis fait en 2 exemplaires - Validité 3 mois
1 exemplaire à nous retourner signé avec la mention "Bon pour accord"